

REMONT TARASU ŁĄCZNIKA BUDYNKÓW A, B i E

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - posadzki z płytek gres z podkładem z betonu żwirowego gr.3 cm posadzka z płytek wraz z podkładem żwirowym gr.3cm 16,25*14,65+8,1*4,5+8,1*5,4+2*(5,0*1,3+3,55*0,6)-71,55	m2	263,963
		razem	m2	263,963
2	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie cokolików z płytek ceramicznych 0,2*(11,15+10,95+14,65)	m2	7,350
		razem	m2	7,350
3	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - warstwa drenująca 4-11 cm. warstwa drenująca 4-11 cm 263,963*0,07	m3	18,477
		razem	m3	18,477
4	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (9,54+13,8+10,5)*0,5	m2	16,920
		razem	m2	16,920
5	KNR 4-01 0535/03	Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku 9,54+14,42+13,8+11,8+10,5	m	60,060
		razem	m	60,060
6	KNR 4-01 0609/01	Rozebranie izolacji z płyt styropianowych - analogia R=0,1	m2	263,963
7	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych	m2	263,963
8	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych	m2	263,963
9	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - warstwa wyrównawcza gr.3 cm posadzka z płytek wraz z podkładem żwirowym gr.3cm 16,25*14,65+8,1*4,5+8,1*5,4+2*(5,0*1,3+3,55*0,6)-71,55	m2	263,963
		razem	m2	263,963
10	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	36,957
11	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 5)	m3	36,957
12		Wywóz i utylizacja papy i płyt styropianowych	kpl	1,000
IZOLACJA SYSTEMEM				
13	KNR K-35 0306/01	Wykonanie warstwy szczepnej i reprofiliacja ubytków na powierzchniach poziomych naprawianego betonu	dm3	263,963
14	KNR 2-02 1101/02	Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego - warstwa ze spadkami gr. 4 - 9 cm 263,963*0,065	m3	17,158
		razem	m3	17,158
15	KNR K-35 0302/01	Wykonanie izolacji przeciwwodnej na balkonach i tarasach pod izolacją termiczną i jastrychem cementowym	m2	263,963
16	KNR 2-02s 0609/02	Izolacje z płyt styropianowych podposadzkowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m2	263,963
17	KNR 2-02s 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro, gr.25mm	m2	263,963
18	KNR 2-02s 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami pogrubienie posadzki o 1cm (Krotność= 3)		

REMONT TARASU ŁĄCZNIKA BUDYNKÓW A, B i E

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 2-02s 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	263,963
20	KNR K-35 0303/01	Wykonanie izolacji przeciwwodnej na balkonach i tarasach bezpośrednio pod okładziną ceramiczną PŁYTA TARASU 263,963 COKOŁY 0,15*(14,42+11,8+14,32) COKÓŁ NAŚWIETLA 6*5,3*0,65 razem	m2 m2 m2 m2	263,963 6,081 20,670 290,714
21	KNR K-35 0301/01	Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych (2K) 14,42+11,8+14,32+6*7,55 razem	m m	85,840 85,840
OBRÓBKI BLACHARSKIE				
22	NNRNKB 4 0533/02	Obróbki z blachy z miedzi grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	16,920
23	NNRNKB 4 0530/03	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 12cm z blachy z miedzi grubości 0,50mm - rynny z demontażu	m	60,060
POSADZKI Z KOSTEK BETONOWYCH				
24	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z kostek betonowych gr.4 cm - typu POLBRUK układanych na klej o wymiarach 10 x 20 cm metodą zwykłą - ANALOGIA	m2	263,963
25	KNR 0-12 1120/04	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokości 15cm układanych na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 7,35+20,67 razem	m m	28,020 28,020
26	KNR 0-12 1120/05	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokości 15cm układanych na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	28,020
DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ BALUSTRADY TARASU				
27	KNR 4-01 1111/02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych - ANALOGIA demontaż wypełnienia przeszł R=0,5 1,0*1,05*51 razem	m2 m2	53,550 53,550
28	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - ANALOGIA demontaż słupków R=0,5	szt	56,000
29	KNR 2-02s 1209/03	Balustrady z pochwytym stalowym balkonowe do oszklenia ANALOGIA montaż słupków z naprawą i pomalowaniem R=0,5	m	56,000
30	KSNR 7 0801/02	Szklenie ram szybami zespolonymi o powierzchni do 1,0m2 ANALOGIA montaż wypełnienia z demontażu R=0,5	m2	53,550